

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Chylin o L=890,0m

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze [CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,8900
			0,89		0,89000
2	BCD D-06.02.01.11 .02		Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami	m	14,0000
			szt 2: 2*7,0		14,00000
2.			Podbudowa		
3	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	4895,0000
			jezdnia + pobocza: 890*5,5		4895,00000
4	BCD D-04.05.01.4 1.03		Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4548,0000
			m. Chylin jezdnia: 890*4,0		3560,00000
			pobocza: 890*0,5*2		890,00000
			skrzyżowania: 7*7*0,5*4		98,00000
3.			Nawierzchnia		
5	BCD D-05.03.08.2 1.01		Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m2	4548,0000
			4548		4548,00000
6	BCD D-06.04.01.2 1.02		Uporządkowanie skarp i poboczy, równiarką na szerokości 1,0m od podbudowy z destruktu.	m	1780,0000
			890*2		1780,00000
7	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	5,0000
			5		5,00000
8	BCD D-07.02.01.4 4.08		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	5,0000
			A-7: 1		1,00000
			A-6b,c: 1+1		2,00000

3. Nawierzchnia

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			B-33(50): 1+1		2,00000